

Załącznik Nr 3

do zapytania CAPOW... 27.6.2010

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów betonowych do kotłowni i piwnicy w budynku głównym CAPOW w Trzemiętowie oraz remont ściany szczytowej budynku granicznego”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena w zł	R	M	S	Wartość w zł (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Schody do kotłowni i piwnicy bud. głównego									
1 d. 1	KNR 0-12 1120-04	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm układanych metoda kombinowaną 1.25*2.20+1.25*0.30*14+1.25*0.16*15+1.27*1.05+1.27*0.30*6+1.27*0.16*7		m ²	16.42					
2 d. 1	KNNR 3 0405-02	Uzupełnienie i naprawa konstrukcji betonowych schodów i podestów 16.42m2x70% \times 25		m ³ bet.	2.87					
3 d. 1	KNR 2-02 1118-01	Schody płytkowe na kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża		m ²	16.42					
4 d. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km		m ³	1.1					
5 d. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20		m ³	1.2					
6 d. 1	Kalk. własna	Utylizacja gruzu		T	2.16					
Razem dział Schody do kotłowni i piwnicy bud. głównego										
2	Ściana szczytowa									
7 d. 2	KNR 4-01 0726-06	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III 8.00*6.00		m ²	48					
8 d. 2	KNNR 3 0607-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną		m ²	48					
9 d. 2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m		m ²	48					
Razem dział Ściana szczytowa										